

トンネル点検・修繕計画一覧表

令和8年4月現在

No.	路線名	トンネル名	延長 (m)	建設年	経過 年数	工法	平成30年度末 点検結果		令和6年度末 点検結果		措置後 の 健全度	修繕 完了 年度	R6以降点検計画					R6以降修繕計画					対策内容	対策金額 (千円)	備考
							点検 年度	健全度	点検 年度	健全度			●：定期点検					●：修繕							
													2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10			
1	町道東郷256号線	龍ヶ滝トンネル	67.0	1967	59	掘進	H28[2016]	Ⅲ	R5[2023]	Ⅲ					●								FRPシート、導水樋	13,500	R1設計済
2	町道中村神米線	登具トンネル	92.8	1932	94	掘進	H28[2016]	Ⅱ	R2[2020]	Ⅱ			●												
3	町道代14号線	新代トンネル	305.0	1990	36	掘進	H30[2018]	Ⅲ	R5[2023]	Ⅲ					●	●					●	FRPシート	10,500		
4	町道卯敷線	卯敷トンネル	98.4	1909	117	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R3[2021]	Ⅱ			●												
5	町道飯田大久線	大久トンネル	102.1	1904	122	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R2[2020]	Ⅲ			●		●							充填・吹付	89,754	R6設計済	
6	町道加茂蛸木線	加茂トンネル	81.3	1916	110	掘進	R1[2019]	Ⅱ	R6[2024]	Ⅱ		●													
7	町道加茂蛸木線	神尾トンネル	98.0	1919	107	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R4[2022]	Ⅱ				●											R1対策済み
8	町道飯美元屋線	元屋トンネル	66.0	1984	42	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R3[2021]	Ⅲ			●								●	FRPシート、導水樋	9,720	R5設計済	
9	町道久見20号線	久見トンネル	135.0	1991	35	山岳 (NATM)	R1[2019]	Ⅲ	R6[2024]	Ⅲ		●				●									R7修繕済 (FRPシート、ひび割れ注入)
10	町道久見23号線	久見漁港トンネル	455.0	1999	27	山岳 (NATM)	H29[2017]	Ⅱ	R4[2022]	Ⅱ				●											
11	町道北方40号線	代トンネル	101.5	1969	57	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R4[2022]	Ⅱ				●											
12	町道久見28号線	鳥越トンネル	141.5	1979	47	掘進	R1[2019]	Ⅲ	R6[2024]	Ⅲ		●									●	FRPシート、断面修復、導水樋	12,240	R5設計済	
13	町道南方36号線	福浦トンネル	121.7	1898	128	掘進	H29[2017]	Ⅲ	H29[2017]	Ⅲ				●								未定			全面通行止め
14	町道南方36号線	福浦第2トンネル	10.8	1898	128	掘進	H29[2017]	Ⅲ	H29[2017]	Ⅲ				●								未定			全面通行止め
15	町道卯敷線	布施トンネル	150.0	1909	117	掘進	H29[2017]	Ⅲ	R4[2022]	Ⅲ				●							●	吹付、断面修復、導水樋	79,720	R5設計済	
16	町道中村175号線	武良トンネル	107.0	1961	65	掘進	H29[2017]	Ⅱ	R3[2021]	Ⅲ			●								●	FRPシート	18,700		