

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月07日

計画の名称	隠岐の島町における下水道事業の推進												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	隠岐の島町												
計画の目標	下水道未普及地域の解消により、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図る。 下水道施設における老朽化対策を計画的に実施するため、長期的な視点での施設管理最適化を目標としたストックマネジメント計画を策定する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	4,253	A	3,823	B	0	C	430	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	10.11	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31)	中間目標値	最終目標値 (R5)
1	下水道処理人口普及率を54%(H31)から73%(R5)に増加する。 行政区域内の総人口に占める下水道処理区域内人口の割合 下水道処理人口普及率 = (下水道処理人口) / (行政人口)	54%	%	73%
2	スtockマネジメント計画策定団体数を0団体(R3)から1団体(R5)へ増加 スtockマネジメント計画策定団体数を0団体(R3)から1団体(R5)へ増加	0団体	団体	1団体

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	管渠(汚水)	新設	管渠整備事業(西郷処理区)	汚水管 150~450mm L=15,000m	隠岐の島町						2,114	-	
	A07-002	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	終末処理場	新設	汚泥共同処理施設整備事業(西郷浄化センター)	汚泥共同処理施設 処理能力 39.9 m3/日	隠岐の島町						655	-	
	A07-003	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	管渠(雨水)	新設	浸水対策事業(西郷排水区)	浸水対策 24ha	隠岐の島町						16	-	
	A07-004	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	管渠(汚水)	新設	管渠整備事業(五箇処理区)	汚水管 150~200mm L=7,500m	隠岐の島町						851	-	
	A07-005	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	終末処理場	新設	施設整備事業(五箇浄化センター)	水処理施設 処理能力 540m3/日	隠岐の島町						127	-	
	A07-006	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	-	-	ストックマネジメント計画策定事業	計画策定	隠岐の島町						60	策定中	
												小計						3,823	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						3,823		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	C07-001	下水道	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	終末処理場	新設	受入前処理施設整備事業 （西郷浄化センター）	受入前処理施設 処理能力 15.1m3/日	隠岐の島町						430	-		
		基幹事業（A07-002）と一体となる受入前処理施設を整備することで効率的な汚泥処理の促進を図る。																		
											小計						430			
											合計						430			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31				
配分額 (a)	613				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	613				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	417				
翌年度繰越額 (f)	196				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 隠岐の島町における下水道事業の推進

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との適合 1) 総合計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 上位計画との適合 2) 事業計画認可と適合している。	○
I. 目標の妥当性 地域課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて成果目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等の工夫がなされている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 事業について住民等の理解が得られている。	○